

## ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Nazwa	Jm	Ilość
<b>1 Budowa ulicy Jerzego Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem</b>		
<b>Oświetlenie uliczne</b>		
<b>ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg</b>		
<b>CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych</b>		
<b>1.1 Budowa linii kablowej oświetleniowej</b>		
Abizol	litr	4,0000
bednarka ocynkowana Fe 25x4 ocynk.	m	176,8000
Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m <sup>2</sup>	33,6000
Fundament prefabrykowany do latarni oświetleniowej metalowej o wysokości 8m ze stylową koroną (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	4,0000
Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	3,0000
Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	3,0000
Kabel YKXS 4x25	m	205,9200
Końcówki kablowe 25mm <sup>2</sup>	szt.	40,0000
Latarnia oświetleniowa metalowa o wysokości 8m ze stylową koroną (wg wytycznych zawartych w projekcie)	szt.	4,0000
Nasiona traw	kg	0,0800
Ogranicznik przepięć nn	szt.	3,0000
Opaski kablowe	szt.	26,6400
Oprawa oświetleniowa stylowa z sodowym źródłem światła 100W (wg wytycznych zawartych w projekcie)	kpl.	4,0000
Palczatka termokurczliwa do kabla YKXS 4x25	szt.	11,0000
Piasek	m <sup>3</sup>	16,6800
Przewód YDY 3x2,5	m	42,0000
Rura osłonowa HDPE 110	m	61,3600
Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	19,7600
Rura osłonowa HDPE 110 dzielona	m	62,5400
Rura osłonowa RHDPE 75 odporna na promieniowanie UV	m	3,1200
Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Inwestora)	szt.	4,0000
Termokurczliwy uszczelniacz do rury na słupie	szt.	1,0000
Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	3,0000
Uchwyty stalowe odstępowe	szt.	3,0000
Uszczelniacz do przepustów (wg. standardów Inwestora)	szt.	36,0000
Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	15,0000
Ziemia urodzajna (humus)	m <sup>3</sup>	0,4000
Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	15,0000