Wysokie Mazowieckie 12.06.2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Ocieplenie wraz z przebudową kominów ponad dachem budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 2 w Wysokiem Mazowieckiem**

W dniu 11.06.2013r. do Urzędu Miasta Wysokie Mazowieckie wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1 : Zgodnie z szczegółową częścią opisową dokumentacji należy wykonać inne roboty w zakresie: naprawy daszku nad balkonami, naprawy płyt balkonowych, oczyszczenie i pomalowanie w kolorze brązu balustrad balkonowych, natomiast dołączona tabela przedmiaru robót nie zawiera w/w pozycji.
Prosimy o jednoznaczne określenie czy w/w elementy robót należy przyjąć do wyceny? jeżeli tak to jakie ilości należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie: Zakres robót polegających na naprawie daszków nad wejściami, naprawie płyt balkonowych ujęty jest w poz. Nr 18 i nr 19 przedmiaru robót. Dodatkowo należy ująć dwukrotne malowanie balustrad balkonowych w ilości (1,46 + 1,0 x 2) x 0,9 x 12 szt. = 26,57 m^2, podstawa wyceny KNR 4-01 1212-05.

Pytanie nr 2: Poz.6 i 12 przedmiaru robót opisuje wykonanie elewacji z tynku akrylowego również na cokole, a rys. elewacji na cokole określają tynk TM 2/1 czyli tynk żywiczny, dodatkowo zgodnie z opisem STWiOR pkt.**5.9 Ocieplenie i tynki cienkowarstwowe**: określa wykonanie wyprawy elewacyjnej tylko z tynku mineralnego gr.2mm.
Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj i parametry tynku elewacyjnego należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie: Przyjąć do wyceny poz. Nr 12 przedmiaru jako tynk żywiczny granulacja 1,0 – 1,6. Natomiast poz. Nr 6 przedmiaru tynk akrylowy przyjąć do wyceny „baranek" granulacja 1,5.

Pytanie nr 3*: Prosimy o dołączenie wykazu stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany celem prawidłowej ich wyceny ?*

Odpowiedź na pytanie: Wykaz stolarki w załączeniu

Pytanie nr 4*: Prosimy o podanie kolorystyki cegły klinkierowej jaką należy przyjąć do wyceny?*

Odpowiedź na pytanie: Cegła klinkierowa w kolorze czerwonym.

Pytanie nr 5*:* Poz. 19 przedmiaru robót dotyczy malowania elementów zewnętrznych elewacji farbami emulsyjnymi – ***czy do wyceny należy przyjąć malowanie farbą emulsyjną białą czy też malowanie farbą np.akrylową elewacyjną w kolorze białym?***

Odpowiedź na pytanie: Poz. 19 malowanie elementów zewnętrznych elewacji farbą emulsyjną elewacyjną białą.

Pytanie nr 6: Część opisowa dokumentacji Rozdział IV Opis robót pkt. 1 Opis ogólny robót opisuje wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic poniżej poziom terenu płytami poliestyrenu ekstrudowanego XPS o gr. 5cm na głebokość 10cm, wraz z wykonaniem wykopu, jego zasypaniem, zagęszczeniem i ewentualnym wykonaniem izolacji powłokowej, natomiast przedmiar robót nie uwzględnia do wykonania w/w zakresu robót.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy w/w elementy robót należy przyjąć do wyceny? jeżeli tak to jakie ilości należy uwzględnić w wycenie ?

Odpowiedź na pytanie: Ocieplenie ścian piwnicznych uwzględnić zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

12.06.2013r

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Siekierka

Stolarka okienna

OKNA pcv				
ILOŚĆ	SYMBOL	wymiary w świetle muru		SCHEMAT
		So	Ho	
1 1 1	53/46 55/43 52/45	53 55 52	46 43 45	
6 1	50/47 50/54	50 50	47 54	
1 1 2	51/42 54/43 53/41	51 54 53	42 43 41	
2 2	47/41 46/43	47 46	41 43	
2	50/30	50	30	
2	130/71	130	71	
1	145/165	145	165	
23				

UWAGA: Stolarka okienna o róznych wymiarach. Przed wymiana stolarki okiennej i drzwiowej należy dokonać pomiaru z natury.

Stolarka drzwi

Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane				
ILOŚĆ	SYMBOL	wymiary w świetle muru		SCHEMAT
		So	Ho	
2	53/46	92	213	

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Stekierko

OBIEKT:	MIESZKALNY WIELORODZINNY			
ADRES:	Wysokie Mazowieckie ul. Mickiewicza 2			
NAZWA RYSUNKU	WYKAS STOLARKI DO WYMIANY		Nr 11	Skala 1 : 100
PROJEKTANT: Zofia Wypych	Nr uprawnień ŁOM 30/83	Data: 05.2013 r.	Podpis	