
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa linii telefonicznej naziemnej
ADRES INWESTYCJI : Przebudowa ul.Dolnej w Wysokiem Mazowieckiem
INWESTOR : Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
ADRES INWESTORA : ul.Ludowa 15 Wysokie Mazowieckie
BRANŻA : telekomunikacja

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wiktor Ostasiewicz
DATA OPRACOWANIA : 23 styczeń 2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEBUDOWA LINII TELEFONICZNEJ NAZIEMNEJ			
1.1	TPSA 40 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm(3x2x0,5)	m		
		18	m	18	
				RAZEM	18
1.2	TPSA 40 0506-01	Przełożenie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm (analogia)	m		
		13	m	13	
				RAZEM	13
1.3	KNR 50-32 0301-03	Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 szt. x Fi 4 mm	km		
		0.017	km	0.017	
				RAZEM	0.017
2		BUDOWA SŁUPA TELEFONICZNEGO			
2.1	KNR 5-03 0311-06	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
2.2	KNR 5-03 0402-04	Montaż haka na słupie leżącym, wielkość haka - 2	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	Haki do izolatora skośny typu HSII	kpl	1.0000		1.0000							
2.	Belki ustojowe BUT	szt	2.0000		2.0000							
3.	Obejmy OB1 z nakrętkami	szt	2.0000		2.0000							
4.	Podkładki kwadratowe	szt	4.0000		4.0000							
5.	Farba olejna nawierzchniowa	kg	0.0200		0.0200							
6.	Nakładka N-160	szt	4.0000		4.0000							
7.	Słup żelbetowy telekomunikacyjny SŻT 7	szt	1.0000		1.0000							
8.	Uchwyt odciągowy, "Malico" PA 06-120	szt	4.0000		4.0000							
9.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0.1200		0.1200							
10.	Kabel XzTKMXpwn 3x2x0,5	m	20.0000		20.0000							
RAZEM												

Słownie: