

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 4-01 0511-0300 Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych. Nie nadających się do użytku łącznie z wywiezieniem i utylizacją. Jednostka: m2	243,9000
243,90	243,9000
2. KNR 4-01 0535-0400 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: m	56,0000
56	56,0000
3. KNR 4-01 0535-0600 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: m	45,0000
45	45,0000
4. KNR 4-01 0535-0800 Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku Jednostka: m2	12,4000
12,4	12,4000
5. KNR 4-04 0403-0400 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych-demontaż lukarn. Jednostka: 1 m2	8,0000
8,00	8,0000
6. KNR 4-01 0432-0100 Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1,0m2 ze ścian drewnianych-demontaż okien dachowych. Jednostka: 1 szt	4,0000
7. KNR 4-01 0430-0500 Rozebranie ołączenia dachu w odstępach łat ponad 24cm Jednostka: 1 m2	243,9000
243,9	243,9000
8. KNR 4-01 0419-0200 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2,1m do 5,0m Jednostka: 1 szt	6,0000
6	6,0000
9. KNR 4-01 0212-0400 Rozebranie betonowych czapek kominowych Jednostka: 1 m2	6,6200
10. KNR 4-04 0109-0400 Ręczne rozebranie kominów wolnostojących z cegły przy użyciu klinów i młotów Jednostka: 1 m3	5,9800
5,98	5,9800

Opis robót	Ilość robót
11. KNR 2-02 0122-0100 Kominy w budynkach wolnostojące, wieloprzewodowe z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 c. Cegła klinkierowa. Jednostka: 1 m3	5,1600
12. KNR 2-02 0408-0500 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; krokwie zwykle długości ponad 4,5m o przekroju poprzecznym do 180cm2-uzupełnienie krokwi o 20% Jednostka: 1 m3	0,6000
13. KNR AT-09 0103-0201 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach. Rozstaw kontrłat - 0,80 cm, łąty iglaste nasyczone 30x50 mm kl.II, na gwoździe budowlane Jednostka: 1 m2	289,6100
	289,61
	289,6100
14. KNR 2-02 0410-0300 Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej 38x50mm o rozstawie 16cm do 24cm Jednostka: 1 m2	289,6100
	289,61
	289,6100
15. KNR 0-15 0519-0400 Pokrycie dachu blachodachówką powleką poliestrem w arkuszach o wymiarach modułu fali 20,0x40,0cm Jednostka: 100 m2	2,8961
	289,61
	289,6100
16. NNR 6 0539-0100 Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż elementów wykończeniowych. Elementy wykończeniowe - gąsiorzy Jednostka: m	48,0000
	48,0
	48,0000
17. NNR 6 0541-0100 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Jednostka: m2	57,6200
	57,62
	57,6200
18. KNR 2-02 0508-0400 Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm Jednostka: 1 m	62,6000
	62,6
	62,6000
19. KNR 2-02 0510-0200 Rury spustowe okrągłe o średnicy 10cm z blachy powlekanej grubości 0,50mm Jednostka: 1 m	58,6000
	58,6
	58,6000
20. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km łącznie ze składowaniem. Jednostka: m3	6,6400
	6,64
	6,6400
21. KNR 4-01 0108-0400 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km Jednostka: 1 m3	6,6400
	6,64
	6,6400

Opis robót	Ilość robót
22. KNR 4-01 0415-0300 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachów; włączów kominarskich Jednostka: 1 szt	1,0000
1	1,0000
23. KNR 4-01 0532-0600 Uzupełnienie pokrycia wyłazu dachowego z pokryciem klapy blachą powlekana Jednostka: 1 szt	1,0000
24. NNR 6 0539-0400 Montaż barier śniegowych na dachu krytym blachą stalową powlekana Jednostka: 1 m	18,3000
18,3	18,3000
25. KNR 2-17 0137-0100 Kratki wentylacyjne typ A do przewodów murowanych o obwodach do 1000mm Jednostka: 1 szt	44,0000
44	44,0000
26. TZKNBK 07 0049-0100 Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho Jednostka: 1 m2	168,0100
27. TZKNBK 07 0077-0100 Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji - pozioma na sucho gr 5 cm. Styropian FS 20 Jednostka: 1 m2	168,0100
28. KNR 2-02 1101-0200 Podkłady betonowe na stropie z użyciem pompy do bet, Jednostka: 1 m3	8,4000
29. KNR 2-02 0409-0600 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej; wiatrownice o przekroju poprzecznym do 180cm2 Jednostka: 1 m3	0,2800
30. KNR 0-18 2611-0700 Elewacje z paneli układanych poziomo; montaż rusztu na ścianach z konstrukcji drewnianej Jednostka: 1 m2	37,5600
31. KNR 0-18 2614-0100 Układanie podsufitki z blachy powlekanej. Jednostka: 1 m2	37,5600